

Наименование программного продукта

ПК РИК (вер. 1.3.260427)

**Уличное освещение СНТ "Лесное" с установкой ж/б опор**

(наименование строки)

**Освещение**

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2**

**Освещение**

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициент	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН 33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (01. Сборка опор. 02. Установка изоляторов. 03. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор. 04. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную. 05. Установка и проверка опор с засыпкой котлованов и трамбованием грунта)	шт	55		55			6 000,00		330 000,00
2	ТЦ_02.2.04.04_39_78 02059185_30.01.2026_4 м 01	Опоры ЛЭП железобетонные высотой	шт	55		55			10 000,00		550 000,00

3	ГЭСН 33-04-017-01 Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника (01. Расшивка, установка барабана с проводом СИП на раскаточные устройства. 02. Раскатка троса-лидера. 03. Подъем на опору, подвеска монтажных роликов с протягиванием троса-лидера. 04. Раскатка самонесущего изолированного провода под тяжением. 05. Контроль и корректировка стрелы провеса в пролетах. 06. Крепление проводов. 07. Присоединение PEN-проводника к заземлителем. 08. Установка комплектов для подключения приборов контроля напряжения и переносного заземления на концевых и ответвительных опорах ВЛЛ. 09. Снятие монтажных роликов)	1000 м	2,1	2,1	150,00	315 000,00	
4	20.1.02.18-1092 Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,5х160 мм	100 шт	10	10	179,22 1,43	256,28	2 562,80
5	21.2.01.01-0065 Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 Объем: 2100*1,02	1000 м	2,142	2,142	60 345,15 1,55	93 534,98	200 351,93
6	ГЭСН 33-04-014-02 Установка светильников (01. Заготовка проводов. 02. Сборка светильников. 03. Подъем кронштейна и светильника на опору. 04. Крепление кронштейна и светильника. 05. Присоединение проводов светильника к линиям освещения)	шт	55	55	3 000,00	165 000,00	

7	ТЦ_02.2.04.04_39_78	Уличный консольный светильник	шт	55	55	2 200,00	121 000,00
	02059185_30.01.2026_01	SMD ДКУ 150 Вт с датчиком освещенности 6500 К IP 65 PROSVET					
		Формула ценообразования: 2200					
8	ТЦ_02.2.04.04_39_78	Кронштейн для консольного	шт	55	55	1 300,00	71 500,00
	02059185_30.01.2026_01	светильника (на опору ЭРА SPP с хомутом 350 мм d 48 мм)					

**Итого по смете** 1 755 414,73

в том числе: 810 000,00

строительно-монтажные работы 945 414,73

материальные ресурсы

**ВСЕГО по смете** коэффициент инфляции 20% (приблизительно) 2 106 497,68